



Strassenbau / Kanalbau / Werkleitungsbau Herzogstrasse, Zürich



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Die Mischabwasserkanäle in der Herzogstrasse befinden sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Daher werden die Mischabwasserkanäle auf einer Länge von ca. 185 m aus Steinzeug mit Nennweiten 300 / 400 erneuert. Der Anschluss an den bestehenden Kanal in der Kreuzung Herzog-/ Hinterbergstrasse erfolgt neu, auf Grund des schiessenden Abflusses, mit einem Vereinigungsbauwerk.

Die Wasserleitungen in der Herzogstrasse sind ebenfalls in keinem guten Zustand (diverse Rohrbrüche). Auf Grund dessen erneuert die Wasserversorgung Zürich ihre Verteilleitung Durchmesser 150 mm auf einer Länge von ca. 180 m. Die Leitung wird grösstenteils im Kombigraben mit dem Mischabwasserkanal verlegt. Neben einem neuen Oberflurhydranten werden auch die Hausanschlussleitungen erneuert.

Die Herzogstrasse wird instand gestellt. Dabei wird die bestehende Pflasterung abgebrochen, die Fundation und Randsteine erneuert sowie die Fahrbahn neu mit Asphaltbelag erstellt. Zudem wird die Strassenentwässerung (Sammler und Ableitungen) erneuert.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung und Offertvergleich
- Ausführung
- Inbetriebnahme und Abschluss

BAUHERR:

Stadt Zürich-TAZ/ERZ/WVZ

OBJEKT / KENNGRÖSSE:

Strassen-, Kanal- & Werkleitungsbau

TEILPHASEN NACH SIA:

31, 32, 41, 51, 52, 53

REALISIERUNG:

November 2020 bis Sommer 2021

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

CHF 1'250'000 / CHF 138'000

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Bülach, Lausanne
Bellinzona-Giubiasco, Aadorf, Olten
www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT